Contact

Rémi CORBET – 04 37 91 30 11 –
remi.corbet@interieur.gouv.fr
Référence du projet : 18AM10

MPGP Rénovation et extension de l'Hôtel de Police Fauriel à Saint-Étienne

AMO

Programme
Sécurité

Performance environnementale :
BBC Rénovation sur la partie rénovée.
RT2012-20% sur la partie extension neuve.

- *Maître d'ouvrage*
  SGAMI SUD EST
- *Architecte*
  DHA
- *Secteur*
  Public
- *Lieu géographique*
  Saint Etienne (42)
- *Date de livraison*
  2024
- *Surface*
  5 000 m²
- *État du projet*
  Chantier en cours
- *Nature de l'ouvrage*
  Réhabilitation, Neuf
- *Coût des travaux*
  14 000 000 €

Prestations réalisées

Mission ATMO pour un Marché Global Public de Performance

Phase programmation avec audit technique de l'existant, étude d'opportunité et de scénarios, consultation des entreprises
Suivi des phases de conception, et de réalisation.
Suivi de la phase exploitation maintenance et notamment de la performance énergétique.

Caractéristiques techniques

PAC Air/Eau
Ventilation double flux et simple flux
Isolation thermique intérieure
Remplacement des menuiseries, avec menuiseries pare-balle.
Mise à neuf des installations CFO/CFA/Sûreté

Rénovation et extension de l'Hôtel de Police existant en site occupé avec utilisation du bâtiment 24h/24. Il s'agit d'un site amianté. Réhabilitation lourde et extension, comprenant l'isolation des façades, le remplacement des menuiseries, le remplacement des principaux équipements techniques (chaufferie, ventilation, équipements sanitaires) et une réorganisation fonctionnelle des services opérationnels au regard des nouveaux usages et effectifs. Ajout d'une production d'énergie renouvelable : panneaux photovoltaïques en autoconsommation.