



# Mission d'AMO commissionnement pour la piscine d'Antony

AMO

*Programme*  
Logements, Piscine

*Performance environnementale :*  
Démarche HQE équipements sportifs –  
piscine, sans objectif de certification Profil  
environnemental : - Eco construction : Site  
TP / Produits P / Chantier TP - Ecogestion :  
Energie TP / Eau TP / Déchets P / Entretien TP  
- Confort : Hygro TP / Acoustique

→ *Maître d'ouvrage*

Département des  
Hauts-de-Seine

→ *Architecte*

Dietmar Feichtinger  
Architectes

→ *Secteur*

Public

→ *Lieu géographique*

Antony (92)

→ *Date de livraison*

2026

→ *Surface*

9 120 m<sup>2</sup>

→ *État du projet*

Chantier en cours

→ *Nature de l'ouvrage*

Neuf

→ *Coût des travaux*

76,0 M€

## Prestations réalisées

Commissionnement : Assistance durant les phases de réalisation (pour partie) et de réception du bâtiment

Accompagnement au démarrage de la phase d'exploitation et d'utilisation (accord cadre : EM0 EM1 EM8 et EM9)

Commissionnement pour la fin des travaux et la passation au délégataire notamment phase de mise en service

## Caractéristiques techniques

9 circuits hydrauliques (bassins et jeux / toboggans), 3 chaudières gaz 2.58 MW Hoval  
4 CTA de 20500 m<sup>3</sup>/h AirSwimm (recup. DF batteries à eau glycolée)

8 CTA ; filtres à perlites Evoqua

Récup. eaux pluviales (WC) / de fuites (arros. espaces verts)

Photovoltaïque : 63.7 kWc

Modes constructifs : béton, verre



Sportif 525m<sup>2</sup> / Annexe 250m<sup>2</sup> / loisirs 324m<sup>2</sup> / Toboggan+jeux intérieurs / Nordique 515m<sup>2</sup> / rivière sauvage+pentagliss / jeux extérieurs / estival 508m<sup>2</sup> / tonique 45m<sup>2</sup>

2 logements de fonctions pour les gardiens

Déconstruction-reconstruction du centre aquatique de la Grenouillère. La parcelle se trouve au Sud-Ouest du parc de Sceaux (3 ha).